

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện đường Lê Công Miến và  
khu đường vành đai Đông Bắc chợ Bò Đề  
Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về việc uỷ quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 8989/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 5831/QĐ-UBND ngày 24/08/2021 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện đường Lê Công Miến và khu đường vành đai Đông Bắc chợ Bò Đề do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thành Nam lập, được Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Kim thẩm tra tại Văn bản số 04/KQTT-TK ngày 20/7/2021 và được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 159A/PKT&HT-KQTD ngày 02/08/2021;*

*Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện tại Tờ trình số 99/TTr-BQLNS ngày 28/10/2021 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 701/TTr-TCKH ngày 28/10/2021.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện đường Lê Công Miến và khu đường vành đai Đông Bắc chợ Bồ Đề, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện đường Lê Công Miến và khu đường vành đai Đông Bắc chợ Bồ Đề.

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện.

**3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:** Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thành Nam.

**4. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:** KS. Đặng Hồng Thái.

**5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Nhằm đảm bảo điều kiện tạo điểm nhấn, tăng thêm vẻ sinh động và tạo mỹ quan đô thị.

**6. Nội dung & quy mô đầu tư xây dựng:**

- Sản xuất lắp đặt hoa đèn LED gắn trụ kích thước 1,4x1,7m; số lượng 33 hoa đèn.

- Hoa đèn hai mặt được tạo hình từ Aluminium; Decan in hình hoa dán lên mặt alu sau đó được phủ lớp sơn bóng bảo quản màu hình hoa; Format dày 5mm bo viền chân; Gắn đèn led theo hình hoa, phần biểu tượng sử dụng bóng LED F8, phần hoa mai sử dụng bóng LED F5.

- Khung đỡ hoa đèn bằng thép.

- **Thông số kỹ thuật vật liệu:**

\* **Aluminium: Aluminium PVDF ngoài trời**

- Kích thước tấm: 1220x2240mm.

- Độ dày tấm: 3mm.

- Độ dày nhôm: 0,21mm.

- Tấm alu được cắt tạo hình và lỗ gắn LED bằng máy cắt CNC.

\* **Decal màng PVC trắng sữa – PVCS**

- Mặt: Màng PVC trắng sữa.

- Keo: Acrylic.

- Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu trắng.

- Decal dán trực tiếp lên mặt alu. Sơn phủ bằng sơn bóng 2K (dầu bóng A250 và chất đóng rắn B250)

\* **Tấm Format PVC**

- Kích thước tấm: 1220x2240mm.

- Độ dày tấm: 5mm.

- Bo viền hộp hoa đèn, liên kết vào tấm alu bằng keo dán alu chuyên dụng.

**\* LED đúc F8 Full Color IC 8206**

- Điện áp đầu vào: 12V.
- Kích thước hạt LED: Phi 8mm, đế 12 mm.
- Công suất: 0.3 W/bóng.
- Dòng điện: 20mA.
- Góc chiếu sáng 90 ~ 180 độ.
- Vỏ bọc nhựa đục, mềm bao bọc hoàn toàn, cấp độ IP 67.
- Tiêu chuẩn: CE, RoHS.

**\* LED đúc F5**

- Điện áp đầu vào: 12V.
- Kích thước hạt LED: Phi 5mm, đế 8 mm.
- Công suất: 0.15 W/bóng.
- Dòng điện: 10mA.
- Góc chiếu sáng 90 ~ 180 độ.
- Vỏ bọc nhựa đục, mềm bao bọc hoàn toàn, cấp độ IP 66.
- Tiêu chuẩn: CE, RoHS.

**\* Thép khung hoa đèn**

- Sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng, dày mạ Z80.
- Mac thép CCT34 TCVN 5709: 2009.
- Lắp đặt lên các cột điện hiện có bằng cùm bulong.

**7. Địa điểm xây dựng:** thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.

**8. Diện tích sử dụng đất:** Theo hồ sơ thiết kế.

**9. Loại, cấp công trình:** Công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

**10. Thiết kế bản vẽ thi công:** Thống nhất phương án thiết kế do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thành Nam lập, được Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Kim thẩm tra tại Văn bản số 04/KQTT-TK ngày 20/7/2021 và được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 159A/PKT&HT-KQTD ngày 02/08/2021.

**11. Tổng mức đầu tư: 1.154.948.000 đồng.**

*(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi bốn triệu, chín trăm bốn mươi tám nghìn đồng).*

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng: 980.443.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 27.090.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 90.228.000 đồng;
- Chi phí khác: 23.548.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 33.639.000 đồng.

**12. Nguồn vốn đầu tư:** từ nguồn Ngân sách huyện.

**13. Hình thức quản lý dự án:** Thuê tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**14. Thời gian thực hiện:** Năm 2021.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn quản lý dự án	27.090.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	Theo thời gian XL
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	25.158.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	15 ngày
3	Thẩm tra thiết kế - Dự toán	4.400.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	15 ngày
4	Toàn bộ khối lượng xây lắp	980.443.000	Ngân sách huyện	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2021	Trọn gói	15 ngày
<b>Tổng cộng: 1.037.091.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**