

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến đường Quốc lộ 19 mới
(đoạn từ vòng xoay cầu Gành đến cầu Tuy Phước)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 11966/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến đường Quốc lộ 19 mới (đoạn từ vòng xoay cầu Gành đến cầu Tuy Phước);

Căn cứ Quyết định số 12354/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến đường Quốc lộ 19 mới (đoạn từ vòng xoay cầu Gành đến cầu Tuy Phước);

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND huyện Tuy Phước về việc chuyển nguồn nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2023 sang năm 2024 để thực hiện nhiệm vụ chi;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến đường Quốc lộ 19 mới (đoạn từ vòng xoay cầu Gành đến cầu Tuy Phước) do Công ty TNHH Trung tâm kiến trúc Quy hoạch Bình Định lập, đã được Công ty TNHH Kỹ thuật Trung Sơn thẩm tra tại Văn bản số 113/BCTT-TS ngày

11/12/2023 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 232/PKT&HT-KQTD ngày 25/12/2023;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện tại Tờ trình số 15/TTr-BQLNS ngày 22/01/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 27/BC-PTCKH ngày 22/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến đường Quốc lộ 19 mới (đoạn từ vòng xoay cầu Gành đến cầu Tuy Phước), với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Lắp đặt đèn hoa trang trí tuyến đường Quốc lộ 19 mới (đoạn từ vòng xoay cầu Gành đến cầu Tuy Phước).

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo điều kiện tạo điểm nhấn, tăng thêm vẻ sinh động và tạo mỹ quan đô thị.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

4.2.1. Lắp đặt 20 đèn hộp cờ (1 mặt hình búa liềm, 1 mặt hình ngôi sao): Mẫu 1

- Xây dựng móng trụ bê tông cốt thép, lắp trụ thép mạ kẽm liên kết bulong mặt bích: 20 trụ.

- Sản xuất lắp đặt hộp cờ gắn trụ, kích thước 0,61x2,70m; số lượng 20 hộp.

- Hộp cờ được tạo hình từ Decan in hình dán lên mặt khung sau đó được phủ lớp sơn bóng bảo quản màu.

- Khung hộp được định hình từ thép hộp mạ kẽm, liên kết với trụ bằng bulong, vít.

4.2.2. Lắp đặt 10 đèn Led hình hoa ngôi sao: Mẫu 2

- Xây dựng móng trụ bê tông cốt thép, lắp trụ thép mạ kẽm liên kết bulong mặt bích: 10 trụ.

- Sản xuất lắp đặt hộp đèn Led hình hoa ngôi sao (2 mặt) gắn trụ, kích thước 2,040x2,780m; số lượng 10 hộp.

- Hoa Led được tạo hình từ Aluminium; Decan in hình hoa dán lên mặt alu sau đó được phủ lớp sơn bóng bảo quản màu hình hoa; Format dày 5mm bo viền chân và mặt sau; Gắn đèn led theo hình hoa, sử dụng bóng Led Full F8 đến 12 và Led đơn F8 đến 12.

- Khung đỡ hoa đèn bằng thép hộp mạ kẽm 25x25x1,5mm, V40x40x4, thép tấm 40x70x5, khung đỡ hoa led được liên kết với khung hộp bởi liên kết hàn.

- Khung hộp được định hình từ thép hộp mạ kẽm, liên kết với trụ bằng bulong, vít.

4.2.3. Lắp đặt 10 hộp đèn Led hình lá cờ chim hạc: Mẫu 3

- Xây dựng móng trụ bê tông cốt thép, lắp trụ thép mạ kẽm liên kết bulong mặt bích: 10 trụ.

- Sản xuất lắp đặt hộp đèn Led hình lá cờ chim hạc (2 mặt) gắn trụ, kích thước 2,135 x 1,50m; số lượng 10 hộp.

- Hoa Led được tạo hình từ Aluminium; Decan in hình hoa dán lên mặt alu sau đó được phủ lớp sơn bóng bảo quản màu hình hoa; Format dày 5mm bo viền chân và mặt sau; Gắn đèn led theo hình hoa, sử dụng bóng Led Full F8 đến 12 và Led đơn F8 đến 12.

- Khung đỡ hoa đèn bằng thép hộp mạ kẽm 25x25x1,5mm, V40x40x4, thép tấm 40x70x5, khung đỡ hoa led được liên kết với khung hộp bởi liên kết hàn.

- Khung hộp được định hình từ thép hộp mạ kẽm, liên kết với trụ bằng bulong, vít.

4.2.4. Lắp đặt 20 hộp đèn Led hình biểu tượng hội nhập quốc tế: Mẫu 4

- Xây dựng móng trụ bê tông cốt thép, lắp trụ thép mạ kẽm liên kết bulong mặt bích: 20 trụ.

- Sản xuất lắp đặt hộp đèn Led hình biểu tượng hội nhập (2 mặt) gắn trụ, kích thước 1,580 x 1,580m; số lượng 20 hộp.

- Hoa Led được tạo hình từ Aluminium; Decan in hình hoa dán lên mặt alu sau đó được phủ lớp sơn bóng bảo quản màu hình hoa; Format dày 5mm bo viền chân và mặt sau; Gắn đèn led theo hình hoa, sử dụng bóng Led Full F8 đến 12 và Led đơn F8 đến 12.

- Khung đỡ hoa đèn bằng thép hộp mạ kẽm 25x25x1,5mm, V40x40x4, thép tấm 40x70x5, khung đỡ hoa led được liên kết với khung hộp bởi liên kết hàn.

- Khung hộp được định hình từ thép hộp mạ kẽm, liên kết với trụ bằng bulong, vít.

4.2.5. Lắp đặt 1 hộp đèn Biểu ngữ (đầu tuyến QL19 phía Bắc): Mẫu 5

- Xây dựng móng trụ bê tông cốt thép, lắp trụ thép mạ kẽm liên kết bulong mặt bích: 1 trụ.

- Sản xuất lắp đặt hộp biểu ngữ gắn trụ kích thước 2.250 x 2.0 m; số lượng 1 hộp.

- Cấu tạo hộp Led là thép mạ kẽm các loại, liên kết hàn.

- Hộp biểu ngữ được tạo hình từ Decan in chữ dán lên mặt khung sau đó được phủ lớp sơn bóng bảo quản màu.

- Khung hộp được định hình từ thép hộp mạ kẽm, liên kết với trụ bằng bulong, vít.

4.2.6. Thông số kỹ thuật:

- Aluminium: Aluminium PVDF ngoài trời. Kích thước tấm: 1220x2240mm. Độ dày tấm: 3mm. Độ dày nhôm: 0,21mm. Tấm alu được cắt tạo hình và lỗ gắn LED bằng máy cắt CNC.

- Decal màng PVC trắng sữa – PVCS. Mặt: Màng PVC trắng sữa. Keo: Acrylic. Đế: Giấy Kraft trắng PE, màu trắng. Decal dán trực tiếp lên mặt alu. Sơn phủ bằng sơn bóng 2K (dầu bóng A250 và chất đóng rắn B250).

- Tấm Format PVC. Kích thước tấm: 1220x2240mm. Độ dày tấm: 5mm. Bờ viền, mặt sau hộp hoa đèn, liên kết vào tấm alu bằng keo dán alu chuyên dụng.

- Led đúc F8 đế 12 Full Collor IC 8206. Led Full màu IC 8206 tự chạy hiệu ứng. IC điều khiển Chip 8206 có 8 chân tự chạy không cần mạch điều khiển. Công suất: 0,3W/bóng. Điện Áp: DC 5V. Đường kính thân bóng: 12mm. Khoảng cách giữa 2 LED: 10cm. Chống nước: IP 66. Đóng gói: 50 bóng LED/dây. Cấu tạo 4 dây: 1 dây âm, 1 dây dương, 2 dây còn lại là Data 1 và Data 2.

- Led đúc F8 đế 12 đơn Color IC 8206. Mã sản phẩm: HHX-1211FA07-12V. Điện áp: 5v. Công suất: 0.2W. Đơn vị tính: Bóng. Quy cách: 50 bóng/ dây. Khoảng cách bóng: 5cm. Kích thước mắt led: 8MM. Màu sắc: Trắng, Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh dương. Kích thước khoan lỗ: Φ 12mm. Góc nhìn: 160°. Tiêu chuẩn an toàn: CE, RoSH. Chống thấm: IP65. Trọng lượng: 6g. Tuổi thọ: >50.000 giờ.

- Thép khung hoa đèn. Sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng, dày mạ Z80. Mac thép CCT34 TCVN 5709 : 2009. Lắp đặt lên các cột điện hiện có bằng cùm bulong.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Trung tâm kiến trúc Quy hoạch Bình Định.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: Xã Phước Lộc, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Trung tâm kiến trúc Quy hoạch Bình Định lập, đã được Công ty TNHH Kỹ thuật Trung Sơn thẩm tra tại Văn bản số 113/BCTT-TS ngày 11/12/2023 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 232/PKT&HT-KQTĐ ngày 25/12/2023.

9. Tổng mức đầu tư:

3.968.527.000 đồng.

(Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 3.420.523.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 99.229.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 256.847.000 đồng;
- Chi phí khác: 76.340.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 115.588.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn quản lý dự án	99.229.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/Năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
2	Tư vấn giám sát thi công	87.771.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/Năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	13.272.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/Năm 2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
4	Toàn bộ khối lượng xây lắp	3.420.523.000	NSNN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/Năm 2024	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng: 3.620.795.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân