

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp và thảm nhựa tuyến đường  
từ Quốc lộ 1A đến mỏ đá Nguyên Tường  
Địa điểm xây dựng: Xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 12633/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp và thảm nhựa tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến mỏ đá Nguyên Tường;

Căn cứ Quyết định số 12963/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về hỗ trợ kinh phí có mục tiêu năm 2023 cho UBND xã Phước Lộc để thực hiện xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp và thảm nhựa tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến mỏ đá Nguyên Tường;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp và thảm nhựa tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến mỏ đá Nguyên Tường do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Long lập, được Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiến Phát thẩm tra tại Văn bản số 97/XDTH-TP ngày 29/12/2023 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 13/PKT&HT-KQTD ngày 22/01/2024;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Lộc tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 25/01/2024 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 57/BC-PTCKH ngày 22/02/2024.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp và thảm nhựa tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến mỏ đá Nguyên Tường, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Sửa chữa, nâng cấp và thảm nhựa tuyến đường từ Quốc lộ 1A đến mỏ đá Nguyên Tường.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Lộc.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển được an toàn, thuận lợi; từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn, phù hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới của xã và góp phần ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.2.1. Tuyến chính chiều dài 258,75m:**

- Cầu bản hộp: Tiêu chuẩn thiết kế cầu 11823:2017.
- + Tải trọng thiết kế: HL93 hoạt tải thiết kế theo tiêu chuẩn.
- + Khẩu độ cầu: Lo = 6,0m.
- + Khổ cầu: B = 4,0m + 0,25m x 2 = 4,5m.
- + Bản mặt cầu đổ BTCT M350, đá 1x2.
- + Gờ chắn bánh đổ BTCT M300, đá 1x2.
- + Bản đáy, bệ thân mố, trụ cầu đổ BTCT M300, đá 1x2.
- + Bệ, thân tường cánh đổ BTCT M200, đá 2x4.
- + Đệm móng mố trụ, tường cách, bản đáy BT M150, đá 4x6.
- + Đệm móng sân cầu chân khay thượng hạ lưu BT M150, đá 4x6.
- + Chân khay sân cầu đổ M200, đá 2x4.
- + Sân cầu đổ BT M200, đá 2x4 dày 20cm.
- + Dầm kê bản vượt đầu cầu đổ BTCT M300, đá 1x2.
- + Bố trí lan can, tay vịn.
- + Hoàn trả tường đá chẻ đào phá dỡ và một số đoạn tường xây mới bằng đá chẻ xây vữa M100.
- Mặt đường đoạn đầu tuyến và đường tràn kết cấu mặt đường:
- + Cấp kỹ thuật của đường loại B theo TCVN 10380:2014.
- + Mặt đường đổ bê tông M250, đá 2x4 dày 20cm; Lót lớp giấy dầu.
- + Tường chắn hai bên đoạn nâng đường tràn từ cọc TC1 đến cọc 10 bằng BT

M200 đá 2x4.

- Mặt đường thảm nhựa C12.5; Bề rộng mặt 3,0m:
- + Tưới dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m<sup>2</sup>.
- + Thảm lớp BTN C12.5 dày 5cm.

#### **4.2.2. Tuyến nhánh 1 chiều dài 128,89m:**

- Mặt đường thảm nhựa C12.5; Bề rộng mặt 2,5m.
- Tưới dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m<sup>2</sup>.
- Thảm lớp BTN C12.5 dày 5cm.

#### **4.2.3. Tuyến nhánh 2 chiều dài 104,03m:**

- Mặt đường thảm nhựa C12.5; Bề rộng mặt 2,5m.
- Tưới dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa 0,5kg/m<sup>2</sup>.
- Thảm lớp BTN C12.5 dày 5cm.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Long.

#### **6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: theo hồ sơ thiết kế.

#### **7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình giao thông, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

#### **8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Gia Long lập, được Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Tiến Phát thẩm tra tại Văn bản số 97/XDTH-TP ngày 29/12/2023 và Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 13/PKT&HT-KQTĐ ngày 22/01/2024.

#### **9. Tổng mức đầu tư:**

**1.053.333.000 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 902.952.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 27.305.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 93.277.000 đồng;
- Chi phí khác: 7.972.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 21.827.000 đồng.

#### **10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2024.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện hỗ trợ từ nguồn đóng góp cơ sở hạ tầng với số tiền 1.033.000.000 đồng, phần còn lại ngân sách xã Phước Lộc và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** Không.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn giám sát thi công	28.922.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	Theo thời gian XL
2	Toàn bộ khối lượng xây lắp	902.952.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý I/2024	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng cộng: 931.874.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Lộc có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**