

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp và mở rộng tuyến đường từ ngã ba Nghĩa
đến cầu Hà Tài thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp và mở rộng tuyến đường từ ngã ba Nghĩa đến cầu Hà Tài thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp và mở rộng tuyến đường từ ngã ba Nghĩa đến cầu Hà Tài thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Minh lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 160/PKT&HT-KQTD ngày 23/09/2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp tại Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 26/9/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 706/TTr-PTCKH ngày 04/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp và mở rộng tuyến đường từ ngã ba Nghĩa đến cầu Hà Tài thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp và mở rộng tuyến đường từ ngã ba Nghĩa đến cầu Hà Tài thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Phước Hiệp.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực được thông suốt, giao thương mua bán trao đổi hàng hóa với các khu vực lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Tổng chiều dài xây dựng tuyến đường $L=792,45\text{m}$ (đã trừ đoạn không thi công).

- Từ đầu tuyến Km0+00 đến Km0+117.94: Tận dụng mặt đường cũ, thiết kế mở rộng hai bên $B_n = 5,0\text{m}$, $B_m = 4,0\text{m}$, gia cố mái taluy bên trái tuyến đường bằng BTXM đá 1x2 M250 có dầm móng kích thước 0,3x0,7m và rải rọ đá có kích thước 2x1x0,5m.

- Đoạn từ Km0+117.94 đến Km0+478.86: Tận dụng lại mặt đường cũ, thiết kế mở rộng hai bên $B_n = 5,0\text{m}$, $B_m = 4,0\text{m}$.

- Đoạn từ Km0+478.86 đến Km0+520: Tận dụng lại mặt đường cũ, giữ nguyên hiện trạng.

- Đoạn từ Km0+520 đến Km0+669.89: Tận dụng lại mặt đường cũ, thiết kế mở rộng hai bên $B_n = 5,0\text{m}$, $B_m = 4,0\text{m}$.

- Đoạn từ Km0+ 669.89 đến Km0+833.60: Tận dụng mặt đường cũ, thiết kế mở rộng hai bên $B_n = 5,0\text{m}$, $B_m = 4,0\text{m}$, gia cố mái taluy bên trái tuyến đường bằng BTXM đá 1x2 M250 có dầm móng kích thước 0,3x0,7m và rải rọ đá có kích thước 2x1x0,5m.

- Kết cấu:

+ Nền đường: Tận dụng nền hiện có, đắp đất cấp phối sỏi đồi mở rộng nền ra hai bên, lu lèn đầm chặt K98; gia cố mái taluy và lề đường bằng bê tông các đoạn xung yếu.

+ Mặt đường: Bằng BTXM đá 2x4 M250 dày 18cm, dưới lót bạt nhựa và bố trí khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường.

+ Lề đường: Đắp đất cấp phối sỏi đồi đầm chặt K98.

- Hệ thống thoát nước:
- + Thiết kế theo phương án thoát nước mặt toàn bộ tuyến.
- + Trên tuyến bố trí 5 cống tròn BTLT D300, H30 tại Km0+12.1, L=25m; Km0+117.9, L=9m; tại Km0+346.4, L=7m; tại Km0+473.9, L=6m; tại Km0+581.9m.
- + Thiết kế cống tròn BTLT D500, H30 dẫn nước tại Km0+ 833.6, L=4,00m.
- + Thiết kế một hố nổi thoát nước bằng BTXM M200 đá 1x2 tại vị trí cống tròn D300, L=25,00m.
- + Xây dựng sân, chân khay, tường đầu và tường cánh cống bằng BTXM M200 đá 2x4.
- Gia cố mái taluy, lề đường: Gia cố tại Km0+00 đến Km0+117.94 dài 117,94m và tại Km0+669.89 đến Km0+833.6 dài 160,26m:
- + Lề đường đổ bê tông đá 1x2 M250 dày 15cm.
- + Mái taluy đổ bê tông đá 1x2 M250 dày 15cm.
- + Chân khay đổ bê tông đá 2x4 M250; đệm đá chân khay đá 4x6 đầm chặt; rọ đá kích thước (2x1x0,5)m.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Minh.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình giao thông, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Minh lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 160/PKT&HT-KQTD ngày 23/09/2022.

9. Tổng mức đầu tư:

1.201.633.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm lẻ một triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 832.156.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 25.164.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 86.280.000 đồng;
- Chi phí khác: 23.034.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 34.999.000 đồng;
- Chi phí GPMB: 200.000.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Hiệp tổ chức thực hiện.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Tư vấn giám sát thi công	26.654.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
2	Toàn bộ khối lượng xây lắp	832.156.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng: 858.810.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân