

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư

**Công trình: Hoa viên phía Nam và hành lang cây xanh phía Tây
nhà thờ Lục Lễ, xã Phước Hiệp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 1145/UBND-TC ngày 20/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Hoa viên phía Nam và hành lang cây xanh phía Tây nhà thờ Lục Lễ, xã Phước Hiệp;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp tại Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 30/8/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 395/BC-PTCKH ngày 30/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Hoa viên phía Nam và hành lang cây xanh phía Tây nhà thờ Lục Lễ, xã Phước Hiệp do UBND xã Phước Hiệp làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm mở rộng nút giao thông tại vị trí ngã 3 tuyến ĐH 42 và tuyến đường từ tháp Bánh Ít đến đèo Xuân Mỹ, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông; đồng thời tạo cảnh quan xanh sạch đẹp để phục vụ bà con nhân dân.

2. Quy mô đầu tư dự án:

Xây dựng hoa viên diện tích: 772.2m², diện tích mở rộng mặt đường xung quanh hoa viên là 84,6m² và trước nhà thờ giáp ĐH 42 là 57,5m². Hoàn thiện hệ thống thoát nước mặt dọc theo ĐH 42.

2.1. Phân hoa viên:

- Đào 05 gốc cây xanh đk40cm.

- Xây tường chắn đất bằng đá chẻ 20x25x15 VXM M100, phía trên đỉnh tường giằng BTCT M200 đoạn phía Bắc (giáp nhà thờ) và phía Tây (giáp đất ở).

- Đào bỏ lớp đất phong hóa bề mặt dày 10cm. Đắp đất nâng nền bằng đất sỏi đồi đất cấp 3, độ chặt k=0,90.

- Lối đi công viên và vỉa hè lát gạch Block Terrazzo (400x400x32mm), dưới là lớp bê tông đá 4x6 M150 dày 100. Bên dưới là lớp đất sỏi đồi nâng nền.

- Đồ bố vỉa bê tông đá 1x2 mác 250 dọc theo chiều dài vỉa hè.

- Đồ mở rộng lề đường bằng bê tông đá 2x4 mác 250, dày 200mm, đáy lót bạt 7 màu. Lớp đất hiện trạng lu tăng cường K98.

- Bồn hoa xây viền gạch bê tông 2 lỗ, dày 90mm, trát VXM M75, trát granito 3 mặt. Bên trong bồn hoa đắp đất phù sa, nền trồng cỏ lá gừng, trồng cây bằng lăng tím và Osaka đỏ để tạo cảnh quang và lấy bóng mát. Lắp đặt máy bơm 1,0HP, đường ống phục vụ tưới cây.

- Phần điện chiếu sáng: Lắp 02 bộ bóng đèn led 150W chiếu sáng trên trụ điện hiện có.

- Xây dựng tường rào phía Tây dài 26,5m có kết cấu: Chân móng và cột làm bằng BTCT M200, tiết diện cột 200x200. Móng xây bằng đá chẻ 20x20x15 VXM M100. Giằng móng BTCT M200. Tường xây bằng gạch rỗng 06 lỗ dày 135mm VXM M75. Giằng tường BTCT M200. Tường, giằng móng, giằng tường, cột trát VXM M75 dày 15mm. Bả matic, sơn 1 nước lót, 02 nước phủ theo quy phạm.

2.2. Phần thoát nước:

- Hệ thống mương hộp tiết diện (55x40)cm dài 47,6m, dày 15cm bằng BTCT M250 đá 1x2, đỉnh mương đoạn trước cổng nhà thờ đổ tại chỗ dài 7m, đoạn còn lại lắp đan BTCT M250 đá 1x2.

- Xây dựng 01 hố ga bằng BTCT M250 đá 1x2. Miệng hố ga đặt nắp gang khung âm chịu tải 25T, kích thước 85x85cm. Lắp ống cống BTLT đk400mm dẫn nước thoát từ hố ga về mương thoát nước. Nước từ mương thoát nước thoát về mương hiện có.

- Dùng hố ga thu nước để thu nước mặt đường vào hố ga. Kết cấu: BTCT M250, đá 1x2 dày 15cm, nắp hố lắp song chắn rác bằng gang (tải trọng 25 tấn), kích thước 95x53cm. Ống dẫn nước về hố ga bằng ống nhựa PVC đường kính 200mm, dày 4mm; Cửa xả lắp van lật ngăn mùi HDPE, đường kính 200mm.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.061.447.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm sáu mươi một triệu, bốn trăm bốn mươi bảy nghìn đồng). Trong đó:

- Chi phí bồi thường và GPMB:	850.000.000 đồng;
- Chi phí xây dựng:	999.825.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	29.542.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	87.965.000 đồng;
- Chi phí khác:	36.096.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	58.019.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 100% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hiệp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2022-2023.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2023 (Triển khai công trình khi cân đối được nguồn vốn, kế hoạch vốn theo quy định).

8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

9. Hình thức đầu tư của dự án: Theo Luật Đầu tư công.

Điều 2. UBND xã Phước Hiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam