

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Về chủ trương đầu tư

**Công trình: Lắp đặt, thay thế đường ống cung cấp nước sạch đoạn từ ĐT640 đến cuối xóm 3 thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn**

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 12202/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện tại Tờ trình số 13/TTr-BQLNS ngày 22/01/2024 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 25/BC-PTCKH ngày 19/01/2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt, thay thế đường ống cung cấp nước sạch đoạn từ ĐT640 đến cuối xóm 3 thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn do Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân sử dụng.

### 2. Quy mô đầu tư dự án:

- Xây dựng lắp đặt, thay thế mới tuyến ống cấp nước HDPE dọc theo đường bê tông hiện trạng thuộc xóm 3 thôn Mỹ Cang, xã Phước Sơn. Tuyến ống được đấu nối vào tuyến ống PVC DN250 dọc đường ĐT640 thuộc nhà máy nước Phước Sơn đã được đầu tư xây dựng trước đó. Tổng chiều dài tuyến ống là 2.368m, trong đó: ống HDPE PE100 DN110 dày 6,6mm được lắp đặt, thay thế mới là 495m; ống HDPE PE100 DN63 dày 3,8mm được lắp đặt, thay thế mới là 1.873m. Bố trí các van chặn tuyến van mặt bích công ty có nắp gang, phụ kiện kèm theo và ống PVC D300÷D150 bảo vệ.

- Các phụ kiện ống kèm theo cho các vị trí đầu nối, đường ống chính và các tuyến ống nhánh.

- Tại các vị trí đầu tuyến bố trí các hồ van chặn, cuối tuyến bố trí các hồ van xả cặn hoặc nút bịt theo tùy tuyến ống.

- Đầu nối, lắp đặt, thay thế đường ống hoàn trả cho khoảng 390 hộ dân đang sử dụng nước trên tuyến.

**3. Nhóm dự án:** Nhóm C.

**4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.234.773.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm ba mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	993.478.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	28.820.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	126.142.000 đồng;
- Chi phí khác:	27.535.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	58.798.000 đồng.

**5. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn năm 2024 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

**7. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2024.

**8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn:** Công trình Hạ tầng kỹ thuật.

**9. Hình thức đầu tư của dự án:** Theo Luật Đầu tư công.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**