

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về chủ trương đầu tư**

**Công trình: Thăm nhựa giao thông khu dân cư thôn Quảng Nghiệp**

**Địa điểm xây dựng: Xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 10835/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 03 tháng cuối năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Văn bản số 1850/UBND-TC ngày 09/11/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng các công trình giao thông và hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn xã Phước Hưng;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hưng tại Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 20/11/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 558/BC-PTCKH ngày 16/11/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Thăm nhựa giao thông khu dân cư thôn Quảng Nghiệp do UBND xã Phước Hưng làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của xã Phước Hưng, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

**2. Quy mô đầu tư dự án:**

- Tổng chiều dài toàn đoạn tuyến: L = 247m.
- Bề rộng mặt đường bê tông xi măng: 5,5m.
- Diện tích thảm bê tông nhựa toàn tuyến: S = 1.358m<sup>2</sup>.

- Độ dốc ngang mặt đường 2%, độ dốc dọc bám theo độ dốc mặt đường bê tông khu dân cư hiện trạng.

- Bù vênh mặt đường bằng bê tông nhựa C12.5.

- Kết cấu mặt đường bê tông thảm nhựa từ trên xuống:

+ Bê tông nhựa C12.5 dày 5cm.

+ Tưới nhựa dính bám mặt đường 0.5Kg/m<sup>2</sup>.

+ Mặt đường bê tông xi măng hiện trạng dày 18cm.

**3. Nhóm dự án:** Nhóm C.

**4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.291.825.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi một triệu tám trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	1.063.800.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	29.786.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	98.064.000 đồng;
- Chi phí khác:	38.660.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	61.515.000 đồng.

**5. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn năm 2023 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2023 - 2025.

UBND xã Phước Hưng có trách nhiệm bố trí nguồn vốn và kế hoạch vốn để triển khai thực hiện dự án. UBND huyện sẽ hỗ trợ vốn theo khả năng nguồn thu ngân sách huyện hằng năm.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

**7. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2023 – 2024.

**8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn:** Công trình giao thông.

**9. Hình thức đầu tư của dự án:** Theo Luật Đầu tư công.

**Điều 2.** UBND xã Phước Hưng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**