

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND - TC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng các điểm quy hoạch khu dân cư năm 2021 tại xã Phước Nghĩa

Kính gửi:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện.

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước;

Xét Báo cáo số 90/BC-BQLDA ngày 10/4/2023 của Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng các điểm quy hoạch khu dân cư năm 2021 tại xã Phước Nghĩa, ý kiến của các ngành liên quan tại Biên bản làm việc ngày 03/4/2023 và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 159/BC-TCKH ngày 28/4/2023; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương: Đồng ý cho Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng hạ tầng các điểm quy hoạch khu dân cư năm 2021 tại xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan; gửi hồ sơ theo quy định cho phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để chủ trì thẩm định.

- Lưu ý: nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình phải đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, hiệu quả sử dụng công trình và đúng với quy hoạch được duyệt.

2. Về quy mô đầu tư, nguồn vốn và thời gian thực hiện:

2.1. Khu dân cư trung tâm xã tại thôn Hưng Nghĩa

- San nền: Tổng diện tích san nền khu D, khu E khoảng 8.240,20m². San nền bằng cấp phối sỏi đồi đầm chặt K90, cao độ san nền thấp hơn mặt đường bê tông xi măng 0,2m.

- Đường giao thông: Xây dựng 03 tuyến đường giao thông, với tổng chiều dài khoảng 331,6m theo quy hoạch. Trong đó:

- + Đường DS2: bề rộng nền đường 5,0m, bề rộng mặt đường bê tông: 3,5m
- + Đường DS3: bề rộng nền đường 12,0m, bề rộng mặt đường bê tông: 6,0m
- + Đường DS9 bề rộng nền đường 14,0m, bề rộng mặt đường bê tông: 7,0m.

+ Kết cấu: mặt đường bê tông xi măng M250 đá 2x4, dày 20cm nằm trên lớp bạt nhựa lót; nền đường đắp cấp phối sỏi đồi đầm chặt K95, lu tăng cường lớp trên cùng K98. Bó vỉa bằng BTXM M250, đá 1x2. Vỉa hè đắp đất cấp phối sỏi đồi đầm chặt K95, cao độ đắp đất bằng mặt bó vỉa.

- Kênh tưới BTXM: Xây dựng kênh tưới BTXM dọc theo đường DS9, chiều dài khoảng 120,0m nối từ mương thủy lợi vào kênh hiện trạng; kích thước kênh bằng kích thước kênh hiện trạng.

- Cầu bản qua đường: Xây dựng cầu bản có bề rộng mặt cầu 7,0m bắc qua mương thủy lợi hiện trạng nối đường DS9 và đường DS1. Kết cấu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

2.2. Điểm dân cư số 7: Khu dân cư ngoài ao cá Huỳnh Mai thôn Huỳnh Mai

- Đường giao thông: Xây dựng 02 tuyến đường giao thông, đường DS1 và đường DS2, với tổng chiều dài khoảng 111,58 m theo quy hoạch. Trong đó:

+ Bề rộng nền đường 5,5m, bề rộng mặt đường bê tông: 3,5m.

+ Kết cấu: mặt đường bê tông xi măng M250 đá 2x4, dày 20cm nằm trên lớp bạt nhựa lót; Nền đường đắp cấp phối sỏi đồi đầm chặt K95, lu tăng cường lớp trên cùng K98. Bó vỉa bằng BTXM M250, đá 1x2. Vỉa hè đắp đất cấp phối sỏi đồi đầm chặt K95, cao độ đắp đất bằng mặt bó vỉa.

2.3. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất xã Phước Nghĩa trước khi chia tỷ lệ theo quy định (đã bố trí tại Quyết định số 8766/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước).

2.4. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

3. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình nêu trên theo quy định hành hành của Nhà nước, trình UBND huyện xem xét phê duyệt.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND xã Phước Nghĩa;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam