

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Nâng cấp, cải tạo đường ống dọc Đê Đông,  
xã Phước Sơn - Phước Thuận**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 10835/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 03 tháng cuối năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 7791/QĐ-UBND ngày 31/08/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo đường ống dọc Đê Đông, xã Phước Sơn - Phước Thuận;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo đường ống dọc Đê Đông, xã Phước Sơn - Phước Thuận do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TH Hoàng Kim lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 136/PKT&HT-KQTĐ ngày 29/09/2023;*

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện tại Tờ trình số 143/TTr-BQLNS ngày 11/10/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 463/BC-PTCKH ngày 11/10/2023.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo đường ống dọc Đê Đông, xã Phước Sơn - Phước Thuận, với các nội dung như sau:

**1. Tên dự án:** Nâng cấp, cải tạo đường ống dọc Đê Đông, xã Phước Sơn - Phước Thuận.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện Tuy Phước.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đảm bảo phục vụ tốt cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân dọc Đê Đông, xã Phước Sơn - Phước Thuận sử dụng cũng như thuận tiện trong công tác quản lý của Chủ đầu tư.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

**\* Di dời, cải tạo đường ống dọc Đê Đông xã Phước Thuận:**

- Cắt và thu hồi các đoạn ống STK D110 hiện trạng.

- Xây dựng mới tuyến ống cấp nước HDPE dọc theo tuyến đường BTXM Đê Đông, xã Phước Thuận, từ điểm đầu nối tuyến ống D114 hiện trạng (khu dân cư phía hồ tôm đối diện cầu Trắng cũ) đến qua ngã ba Chợ Bến đầu nối lại với tuyến ống PVC D90 hiện trạng. Lắp đặt tuyến ống chính HDPE D110 có tổng chiều dài khoảng: 2.938,261 m. Các tuyến D63 được đầu nối vào tuyến ống chính D110 cấp nước cho dân cư dọc 2 bên đường với tổng chiều dài khoảng 3.071,4 m. Trong đó:

+ Tuyến chính (T1) ống HDPE D110 dày 6,6mm có tổng chiều dài tuyến khoảng: 2.938,261m; Trong đó tuyến chính dọc Đê Đông có chiều dài khoảng 2.888,261m có điểm đầu tuyến ống HDPE D110 được đầu nối vào ống uPVC D114 hiện trạng (đoạn khu dân cư phía hồ tôm đối diện cầu Trắng cũ) đi dọc theo tuyến đê Đông, xã Phước Thuận. Điểm cuối tuyến chính (T1) đầu nối với ống uPVC D90 hiện trạng (đoạn qua ngã ba Chợ Bến). Ngoài ra, đầu nối tuyến HDPE (T1) với tuyến ống hiện trạng D168 đoạn Chợ Cầu Ống Vính và đoạn ngã ba Chợ Bến với tổng chiều dài đầu nối khoảng 50m. Các vị trí cắt qua đường được lồng ống thép STK D150.

+ Các tuyến nhánh ống HDPE D63 dày 4,7 mm có tổng chiều dài khoảng 3.071,4m được đầu nối từ tuyến chính và đi dọc theo tuyến ống chính các đoạn đi qua khu dân cư hiện trạng 2 bên đường. Các vị trí qua đường được lồng ống thép STK D90.

- Các vị trí tuyến nhánh hiện trạng được đầu nối vào đường ống HDPE D110 mới hoặc HDPE D63 mới tùy vào vị trí.

- Tuyến ống chính một số đoạn đi nổi được cố định bằng các gô đỡ bê tông lắp dựng mới, đoạn ống đi qua cống cửa phai được neo cố định vào thành lan can hoặc tường cửa phai, đoạn ống qua tràn Cao Doan 1 được cố định và đổ bê tông chôn cố định ống.

- Bố trí van chặn tuyến van mặt bích công ty chìm có nắp gang và trụ bảo vệ và các hố van xả cặn và hộp xả khí trên tuyến ống chính.

- Các phụ kiện ống kèm theo cho các vị trí đầu nổi đường ống chính, các tuyến ống nhánh và các tuyến ống nhánh hiện trạng.

- Lắp đặt đầu nổi cấp nước lại cho các hộ dân dọc trên tuyến, dự kiến khoảng 350 hộ dân.

**\* Di dời, cải tạo đường ống dọc Đê Đông xã Phước Sơn:**

- Xây dựng mới tuyến ống cấp nước HDPE dọc theo tuyến đường BTXM Đê Đông, xã Phước Sơn, từ điểm đầu nổi tuyến ống D90 hiện trạng (khu dân cư chợ cá Dương Thiện) đến cuối thôn Vinh Quang 1 giáp xã Phước Thuận. Lắp đặt tuyến ống chính HDPE D90 có tổng chiều dài khoảng: 1.250,95 m. Các tuyến D63 được đầu nối vào tuyến ống chính D90 cấp nước cho dân cư dọc 2 bên đường với tổng chiều dài khoảng 1.934,72 m và các tuyến D50 được đầu nối vào tuyến ống chính D90, D63 cấp nước cho dân cư dọc 2 bên đường với tổng chiều dài khoảng 1.014,61m. Trong đó:

+ Tuyến ống chính HDPE D90 dày 5,4mm có tổng chiều dài tuyến khoảng 1.250,95m được đầu nối vào tuyến ống chính HDPE D160 (tại Huệ Loan) và ống HDPE D110 (tại KDC Vinh Quang 1). Cấp nước cho 02 thôn Vinh Quang 1 (K4: 1.096,34m) và Vinh Quang 2 (K2: 154,61m).

+ Tuyến ống nhánh HDPE D63 dày 4,7mm có tổng chiều dài khoảng 1.934,72m được đầu nối vào tuyến ống chính HDPE D90 và các tuyến ống uPVC D90 hiện trạng. Bao gồm tuyến K0 (253,18m) được đầu nối vào ống uPVC D90 tại KDC chợ cá Dương Thiện. Tuyến K1 (180,75m) được đầu nối vào tuyến ống uPVC D60 hiện trạng trên địa phận thôn Lục Thượng. Tuyến K2 (572,87m) và K3 (329,64m) được đầu nối vào tuyến ống uPVC D90 HT thôn Vinh Quang 2 và ống HDPE D90 thôn Vinh Quang 1. Tuyến K4 (301,68m) và K5 (296,6m) được đầu nối vào ống HDPE D160 HT tại ngã 3 Huệ Loan và ống uPVC D90 HT thuộc thôn Vinh Quang 1.

+ Tuyến ống nhánh HDPE D50 dày 3,7mm có tổng chiều dài khoảng 1.014,61m được đầu nối từ các tuyến ống HDPE D90, D63 dọc Đê Đông từ Vinh Quang 1 đến chợ cá Dương Thiện.

- Các vị trí tuyến nhánh hiện trạng được đầu nối vào đường ống HDPE D90 mới hoặc HDPE D63, D50 mới tùy vào vị trí.

- Tuyến ống chính một số đoạn đi nổi được cố định bằng các gô đỡ bê tông lắp dựng mới, đoạn ống đi qua cống cửa phai được neo cố định vào thành lan can.

- Bố trí van chặn tuyến van mặt bích công ty chìm có nắp gang và trụ bảo vệ.

- Các phụ kiện ống kèm theo cho các vị trí đầu nối đường ống chính, các tuyến ống nhánh và các tuyến ống nhánh hiện trạng.

- Lắp đặt đầu nối cấp nước lại cho các hộ dân dọc trên tuyến, dự kiến khoảng 250 hộ dân.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TH Hoàng Kim.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: Xã Phước Sơn, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo Hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.

- Cấp công trình chính: Cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TH Hoàng Kim lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 136/PKT&HT-KQTĐ ngày 29/09/2023.

**9. Tổng mức đầu tư: 4.063.968.000 đồng.**

*(Bằng chữ: Bốn tỷ không trăm sáu mươi ba triệu chín trăm sáu mươi tám nghìn đồng)*

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	3.452.765.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	100.165.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	307.841.000 đồng;
- Chi phí khác:	84.829.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	118.368.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2023-2024.

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** Không

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án	100.165.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/Năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian XL
2	Tư vấn giám sát thi công	88.598.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/Năm 2023	Trọn gói	Theo thời gian XL
3	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	13.397.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/Năm 2023	Trọn gói	30 ngày
4	Toàn bộ khối lượng xây lắp	3.452.765.000	NSNN	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/Năm 2023	Trọn gói	45 ngày
<b>Tổng cộng: 3.654.925.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**