

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên xã  
đoạn từ Bàu Định đến giáp xã Phước An  
Địa điểm xây dựng: xã Phước Thành, huyện Tuy Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên xã đoạn từ Bàu Định đến giáp xã Phước An;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên xã đoạn từ Bàu Định đến giáp xã Phước An do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Anh lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 128/PKT&HT-KQTD ngày 19/8/2022;*

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Thành tại Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 06/9/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 531/TTr-PTCKH ngày 07/9/2022.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên xã đoạn từ Bàu Định đến giáp xã Phước An, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Nâng cấp, mở rộng đường BTXM liên xã đoạn từ Bàu Định đến giáp xã Phước An.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Thành.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông của phương tiện và người dân khi tham gia giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo đà để phát triển mở rộng dân cư theo hướng hiện đại, bền vững theo quy hoạch chung của huyện và vùng phụ cận.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng, tải trọng trục xe thiết kế 6,0 tấn/trục (Tiêu chuẩn đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005).

- Chiều dài xây dựng L=369,00m. Trong đó:

+ Chiều dài hỗ trợ xi măng L=304,00m, đổ BTXM mặt rộng 5,50m.

+ Chiều dài không hỗ trợ xi măng L=65,00m, đổ BTXM mặt rộng 3,50m (đoạn nối vượt với đường BTXM cuối tuyến hiện có).

\* Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu:

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
+ Vận tốc thiết kế (km/h)	30
+ Bề rộng nền (m)	7,50
+ Bề rộng mặt đổ bê tông (m)	5,50
+ Bề rộng lề (m)	2 x 1,0
+ Độ dốc dọc tối đa (%)	9
+ Độ dốc ngang mặt, lề bê tông (%)	2
+ Độ dốc ngang lề đất (%)	4
+ Bán kính tối thiểu giới hạn (m)	30

- Nền đường:

+ Nền đường đào: Chủ yếu là đào bỏ những tấm bê tông cũ hai đầu tuyến và nhánh rẽ để đầu nối êm thuận.

+ Nền đường đắp: Đắp nâng toàn bộ đường cũ bằng đất cấp III đầm chặt K95. Phần đổ bê tông mặt, lề đầm tăng cường lớp trên cùng 30cm đạt K98.

- Lề đường đắp: Đắp bằng đất cấp III đầm chặt K95. Đoạn lề phía Đông sẽ tiếp giáp với dự án mương thoát nước dọc theo tuyến đường nên được gia cố bằng BTXM M300 đá 2x4 dày 20cm.

- Mái taluy đào 1/1,0; taluy đắp 1/1,5. Mái được trồng cỏ bảo vệ.

- Mặt đường và các vị trí nút giao với đường bê tông hiện có đổ BTXM M300 đá 2x4 dày 20cm, móng lót 1 lớp bạt nhựa.

- Khe co dẫn mặt đường: Được bố trí với khoảng cách 11 khe co đến 01 khe dẫn. Khe co tiết diện 0,5x7,0cm, khe dẫn 1,5x20cm được đổ đầy nhựa matít và gỗ chèn khe.

- Công trình thoát nước ngang đường:

+ Xây dựng 02 vị trí công hộp thoát nước tiết diện (60x75)cm. Kết cấu: bằng đá, tường và mặt công bằng BTCT M250 đá 1x2 dày 20cm, móng đệm BT M100 đá 4x6.

+ Lắp đặt 01 vị trí bằng ống nhựa PVC đường kính 200mm, dày 4,5mm, dài 8,0m thoát nước.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Anh.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Thành, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình giao thông, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Anh lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 128/PKT&HT-KQTD ngày 19/08/2022.

**9. Tổng mức đầu tư:**

**1.086.712.000 đồng.**

*(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm mười hai nghìn đồng)*

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng (trừ XM tính hỗ trợ): 769.393.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 21.141.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 76.150.000 đồng;
- Chi phí khác: 16.944.000 đồng;
- Chi phí xi măng tính hỗ trợ: 171.432.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 31.652.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2022-2023.

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Thành và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** không.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công	30.134.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III- IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
2	Chi phí quản lý dự án	21.141.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III- IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp (sau khi trừ xi măng tính hỗ trợ)	769.393.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý III- IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng cộng: 820.668.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Thành có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**