

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Xây dựng Cầu Ông Tường kết hợp nâng cấp mở rộng  
đoạn giao thông thôn Kim Đông, xã Phước Hòa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 6505/QĐ-UBND ngày 26/07/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2024 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4001/QĐ-UBND ngày 08/06/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng Cầu Ông Tường kết hợp nâng cấp mở rộng đoạn giao thông thôn Kim Đông, xã Phước Hòa;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 của UBND xã Phước Hoà về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2023 đối với các nguồn vốn được phân cấp cho UBND xã Phước Hoà quản lý;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Cầu Ông Tường kết hợp nâng cấp mở rộng đoạn giao thông thôn Kim Đông,

xã Phước Hòa do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Phú Hưng lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 120/PKT&HT-KQTĐ ngày 05/09/2023;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hòa tại Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 28/09/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 649/BC-PTCKH ngày 05/10/2023.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng Cầu Ông Tường kết hợp nâng cấp mở rộng đoạn giao thông thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Xây dựng Cầu Ông Tường kết hợp nâng cấp mở rộng đoạn giao thông thôn Kim Đông, xã Phước Hòa.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** UBND xã Phước Hòa.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển được an toàn, thuận lợi (đặc biệt trong mùa mưa lũ); từng bước củng cố, hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn xã Phước Hòa, phù hợp với chuẩn đô thị loại V và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

**\* Cầu bản hộp:**

- Quy mô: Xây dựng mới cầu bản hộp BTCT; Tải trọng thiết kế 0,65HL93; Khổ cầu B =  $4,0 + 2 \times 0,5 = 5,0\text{m}$ ; Chiều dài nhịp  $L_n = 6,0 \times 2 = 12,0\text{m}$ ; Tổng chiều dài cầu L = 13,5m.

- Kết cấu cầu bản hộp:

+ Đóng cọc tre gia cố móng trụ, móng chân khay, móng tường cánh cọc tre D10, L=2,5m, mật độ 16 cọc/m<sup>2</sup>.

+ Đệm đá 4x6 móng mố, tường cánh, chân khay, sân cầu, bản đáy.

+ Móng mố, thân mố, bản đáy đỡ BTCT 25Mpa (M300), đá 2x4.

+ Bản mặt đỡ BTCT 30Mpa (M350), đá 1x2.

+ Thân tường cánh đỡ bê tông 16Mpa (M200), đá 2x4.

+ Móng tường cánh, chân khay đỡ bê tông 12Mpa (M150), đá 2x4.

+ Sân cầu đỡ bê tông 16Mpa (M200), đá 2x4.

+ Lốp phủ mặt cầu đỡ bê tông 30Mpa (M350), đá 1x2.

+ Gờ chắn bánh bằng BTCT 25Mpa (M300), đá 1x2.

+ Lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm.

+ Bản vượt mặt cầu bằng BTCT 20Mpa (M250), đá 2x4.

**\* Đường đầu cầu:**

- Quy mô: Xây dựng nâng cấp mở rộng đường đầu cầu thuộc cấp đường GTNT loại B (theo TCVN 10380-2014). Bề rộng nền đường  $B_n = 5,0\text{m}$  (gồm bề rộng mặt đường BTXM  $B_m = 4,0\text{m}$  và bề rộng lề đường  $B_l = 2 \times 0,5 = 1,0\text{m}$ ); độ dốc ngang mặt đường BTXM  $i_{\text{mặt}} = 2\%$ ; độ dốc ngang lề đường  $i_{\text{lề}} = 4\%$ .

- Kết cấu nền, mặt đường: Nền đường đắp bằng cấp phối đồi đầm chặt K95; mặt đường bằng BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm; lề đường gia cố bằng BTXM M250 đá 2x4 dày 20cm, gia cố mái taluy nền đường bằng BTXM M200 đá 1x2 dày 12cm.

\* **Công trình phụ trợ:** Bố trí cọc tiêu, biển báo, đảm bảo an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Phú Hưng.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: Xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình giao thông, nhóm C.

- Cấp công trình chính: Cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Phú Hưng lập, đã được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 120/PKT&HT-KQTD ngày 05/09/2023.

**9. Tổng mức đầu tư:**

**1.199.165.000 đồng.**

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 969.727.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 29.324.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 142.444.000 đồng;

- Chi phí khác: 22.743.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 34.927.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2023-2024.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hòa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** không.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

**15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công	31.060.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	Theo xây lắp
2	Chi phí bảo hiểm	2.036.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	Theo xây lắp
3	Toàn bộ khối lượng xây lắp	969.727.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV năm 2023	Trọn gói	90 ngày
<b>Tổng cộng: 1.002.823.000 đồng</b>								

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Hoà có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hoà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**