

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng và lắp đặt hệ thống cảnh báo giao thông, đèn tín hiệu
giao thông tuyến đường ngã 3 Cây Xoài (ĐT.640) đến Quốc lộ 19 mới**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 8766/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 9168/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng và lắp đặt hệ thống cảnh báo giao thông, đèn tín hiệu giao thông tuyến đường ngã 3 Cây Xoài (ĐT.640) đến Quốc lộ 19 mới;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng và lắp đặt hệ thống cảnh báo giao thông, đèn tín hiệu giao thông tuyến đường ngã 3 Cây Xoài (ĐT.640) đến Quốc lộ 19 mới do Công ty TNHH Tổng hợp Thịnh Phát lập, được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 21/PKT&HT-KQTD ngày 28/3/2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 21/TTr-KTHT ngày 29/3/2023 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 187/TTr-TCKH ngày 30/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật & Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng và lắp đặt hệ thống cảnh báo giao thông, đèn tín hiệu giao thông tuyến đường ngã 3 Cây Xoài (ĐT.640) đến Quốc lộ 19 mới, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Xây dựng và lắp đặt hệ thống cảnh báo giao thông, đèn tín hiệu giao thông tuyến đường ngã 3 Cây Xoài (ĐT.640) đến Quốc lộ 19 mới.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy Phước.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao tuyến ĐT.640 và Quốc lộ 19 mới, từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng an toàn giao thông cho địa phương.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Xây dựng, sửa chữa hệ thống vạch sơn, biển báo trên tuyến theo đúng tiêu chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN-41:2019/BGTVT và tiêu chuẩn cơ sở TCCS 34:2020/TCĐBVN về gờ giảm tốc, gờ giảm tốc trên đường bộ - yêu cầu về thiết kế.

- Xây dựng, sửa chữa hệ thống vạch sơn, biển báo trên tuyến có bảng thống kê và bản vẽ chi tiết đính kèm.

- Quy mô xây dựng:

+ Thu hồi và thay thế các biển báo giao thông hiện trạng không phù hợp với điều kiện thực tế (tổng số lượng 10 biển: trong đó 9 biển thay thế mới và 1 biển thu hồi không thay thế).

+ Bổ sung các biển báo tại các vị trí còn thiếu, tổng số lượng bổ sung 12 biển trong đó W.201a; W.201b (chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái/phải; số lượng 3 biển); W.207a (giao nhau với đường không ưu tiên; số lượng 2 biển); W.208 (giao nhau với đường ưu tiên; số lượng 1 biển); W.225 (trẻ em; số lượng 2 biển); I.414a (chỉ hướng đường; số lượng 4 biển).

+ Bổ sung trụ đèn vàng cảnh báo và thay thế hệ đèn chớp vàng hư hỏng, bao gồm bổ sung 5 trụ đèn, trong đó 3 trụ trồng mới có gắn thêm biển “đi chậm” và 2 bộ đèn gắn bổ sung vào trụ cần vươn trên tuyến QL19 mới; thu hồi và thay thế mới 1 bộ đèn chớp vàng hư hỏng.

+ Sơn lại vạch sơn cụm gờ giảm tốc trên tuyến bị mờ, không phản quang (trên tuyến ĐT640; tuyến chính đoạn từ Km0+00 – Km1+450; tuyến nhánh dẫn vào nhà thờ Làng Sông); sơn bổ sung vạch sơn cụm gờ giảm tốc trên các nhánh liên thông

dẫn vào tuyến chính và sơn lại vạch sơn 4.1 bị mờ, sơn vạch 7.1 và vạch 5.3 trên tuyến QL19 mới.

+ Sửa chữa hư hỏng mặt đường tại nút giao với tuyến QL19 mới, kết cấu xử lý hư hỏng mặt đường như sau: Đào bỏ mặt đường BTXM cũ; Lu tăng cường khuôn đường đạt K98 dày 30cm; Lót giấy dầu khuôn đường; Đổ bê tông M350, đá 1x2 dày 25cm; Tưới nhựa dính bám lượng nhựa tiêu chuẩn 0.5kg/m²; Thảm BTN C12.5 dày 5cm.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tổng hợp Thịnh Phát.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích sử dụng đất:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.
- Diện tích sử dụng đất: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình giao thông, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tổng hợp Thịnh Phát lập, được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 21/PKT&HT-KQTD ngày 28/3/2023.

9. Tổng mức đầu tư: 519.198.000 đồng.

(Bằng chữ: Năm trăm mười chín triệu, một trăm chín mươi tám nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 442.428.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 9.730.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 48.946.000 đồng;
- Chi phí khác: 2.972.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 15.122.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2023.

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: không.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	14.171.000	NSNN	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2023	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
2	Toàn bộ khối lượng xây lắp	442.428.000	NSNN	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2023	Hợp đồng trọn gói	40 ngày
Tổng cộng: 456.599.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân