

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Hệ thống thu & thoát nước xóm 1 Phụng Sơn, xã Phước Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND huyện Tuy Phước về Chủ trương đầu tư công trình: Hệ thống thu và thoát nước xóm 1 Phụng Sơn, xã Phước Sơn;

Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thu và thoát nước xóm 1 Phụng Sơn, xã Phước Sơn do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 134/PKT&HT - KQTD ngày 23/8/2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Sơn tại Tờ trình số 167/TTr-UBND ngày 11/10/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 628/TTr-PTCKH ngày 12/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Hệ thống thu và thoát nước xóm 1 Phụng Sơn, xã Phước Sơn, với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Hệ thống thu và thoát nước xóm 1 Phụng Sơn, xã Phước Sơn.

2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

3. Chủ đầu tư: UBND xã Phước Sơn.

4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm chống ngập úng vào mùa mưa lũ, đáp ứng nhu cầu đi lại được thuận tiện cho nhân dân, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương.

4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến trái với chiều dài L=242m.

Gồm 3 đoạn:

+ Đoạn 1: Có chiều dài L=120m, Từ C2 đến C6+2,95m.

Kết cấu: Sử dụng cống PVC D300 để bố trí thoát nước cho bên trái tuyến. Hệ thống hồ thu nước kích thước b×h=(0,55×0,40)m bằng BTCT M200 đá 1x2 chiều dày tường và đáy δ=15cm. Trên có nắp đậy song chắn rác bằng sắt.

+ Đoạn 2: Có chiều dài L=76m, Từ C6+2,95m đến D5+6,2m.

Kết cấu: Rãnh thoát nước kích thước B=0,4m bằng BTCT M200 đá 1x2 chiều dày tường và đáy δ=15cm. Trên có nắp đan bằng BTCT M200, đá 1x2 kích thước tấm đan b×h=(1×0,7)m.

+ Đoạn 3: Có chiều dài L=46m, Từ D5+6,2m đến KCT.

Kết cấu: Sử dụng cống PVC D300 để bố trí thoát nước cho bên trái tuyến. Hệ thống hồ thu nước kích thước b×h=(0,55×0,40)m bằng BTCT M200 đá 1x2 chiều dày tường và đáy δ=15cm. Trên có nắp đậy song chắn rác bằng sắt.

- Xây dựng hệ thống thoát nước dọc tuyến trái với chiều dài L=249,3m.

Gồm 2 đoạn:

+ Đoạn 1: Có chiều dài L=207,3m, Từ D1 đến C14.

Kết cấu: Rãnh thoát nước kích thước B=0,4m bằng BTCT M200 đá 1x2 chiều dày tường và đáy δ=15cm. Trên có nắp đan bằng BTCT M200, đá 1x2 kích thước tấm đan b×h=(1×0,7)m.

+ Đoạn 2: Có chiều dài L=42m, Từ D11+1,6m đến KCP.

Kết cấu: Thoát nước bằng ống BTLT D600 - HVH. Vị trí qua đường thì bố trí ống BTLT D600-H30. Dọc tuyến bố trí hố ga bằng BT M200, đá 1x2 kích thước b×h=(1×0,8)m, đáy đan BTCT M200, đá 1x2.

- Xây dựng rãnh xả từ rãnh trái nổi kênh hiện trạng chiều dài L=44,5m.

Kết cấu: Xây dựng đoạn kênh thoát nước bằng BT M200, đá 1x2 kích thước bxxh=(1x0,95)m, tường kênh và bản đáy dày $\delta=15$ cm. Đáy đan BTCT M200, đá 1x2 kích thước bxxh=(1,3x0,5)m dày 15cm. Cửa xả giáp kênh bằng BT M200, đá 1x2.

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn.

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

7. Loại, nhóm dự án:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.

- Cấp công trình chính: cấp IV.

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.

- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phước Sơn lập, đã được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 134/PKT&HT - KQTD ngày 23/8/2022.

9. Tổng mức đầu tư: 1.361.511.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi một triệu năm trăm mười một nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	968.624.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	28.100.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	110.126.000 đồng;
- Chi phí khác:	15.005.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	39.656.000 đồng;
- Chi phí GPMB:	200.000.000 đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Sơn và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: do Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện phối hợp với UBND xã Phước Sơn tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.

14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công	24.855.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
2	Toàn bộ khối lượng xây lắp	968.624.000	NSNN	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý IV/ 2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng: 993.479.000 đồng								

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Chủ tịch UBND xã Phước Sơn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân