

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện tuyến từ tràn Trà Bu đến  
giáp QL 19 mới và tuyến vành đai từ Cây xăng Đệ Nhất giáp ĐT 640**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 11/05/2022 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện tuyến từ tràn Trà Bu đến giáp QL 19 mới và tuyến vành đai từ Cây xăng Đệ Nhất giáp ĐT 640;*

*Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;*

*Căn cứ Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện tuyến từ tràn Trà Bu đến giáp QL 19 mới và tuyến vành đai từ Cây xăng Đệ Nhất giáp ĐT 640 do Công ty TNHH TVXD Tổng*

*hợp Thành Nam lập, được Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Kim thẩm tra tại Văn bản số 12/BCTT-TK ngày 25/4/2022 và được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 44/PKT&HT-KQTD ngày 23/05/2022;*

*Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch & VSMT huyện tại Tờ trình số 67/TTr-BQLNS ngày 25/05/2022 và của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 269/TTr-TCKH ngày 09/06/2022.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện tuyến từ trản Trà Bu đến giáp QL19 mới và tuyến vành đai từ Cây xăng Đệ Nhất giáp ĐT 640, với các nội dung như sau:

**1. Tên công trình:** Xây dựng hoa đèn Led gắn trên trụ điện tuyến từ trản Trà Bu đến giáp QL19 mới và tuyến vành đai từ Cây xăng Đệ Nhất giáp ĐT 640.

**2. Người quyết định đầu tư:** Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước.

**3. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Nước sạch & VSMT huyện.

**4. Mục tiêu và quy mô đầu tư xây dựng:**

**4.1. Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Nhằm đảm bảo điều kiện tạo điểm nhấn, tăng thêm vẻ sinh động và tạo mỹ quan đô thị.

**4.2. Quy mô đầu tư xây dựng:**

- Lắp đặt hoa đèn LED gắn trụ kích thước 1,4x1,7m; số lượng 33 hoa đèn.

- Hoa đèn hai mặt được tạo hình từ Aluminium; Decan in hình hoa dán lên mặt alu sau đó được phủ lớp sơn bóng bảo quản màu hình hoa; Format dày 5mm bo viền chân; Gắn đèn led theo hình hoa, phần Biểu tượng sử dụng bóng LED F8, phần hoa mai sử dụng bóng LED F5.

- Khung đỡ hoa đèn bằng thép.

**\* Thông số kỹ thuật vật liệu:**

**\* Aluminium: Aluminium PVDF ngoài trời.**

- Kích thước tấm: 1220x2240mm.

- Độ dày tấm: 3mm.

- Độ dày nhôm: 0,21mm.

+ Tấm alu được cắt tạo hình và lỗ gắn LED bằng máy cắt CNC.

**\* Decal màng PVC trắng sữa – PVCS.**

- Mặt: Màng PVC trắng sữa.

- Keo: Acrylic.

- Đế: Giấy Kraft tráng PE, màu trắng.

+ Decal dán trực tiếp lên mặt alu. Sơn phủ bằng sơn bóng 2K (dầu bóng A250 và chất đóng rắn B250).

**\* Tấm Format PVC.**

- Kích thước tấm: 1220x2240mm.
- Độ dày tấm: 5mm.
- + Bo viền hộp hoa đèn, liên kết vào tấm alu bằng keo dán alu chuyên dụng.

**\* LED đúc F8 Full Color IC 8206**

- Điện áp đầu vào: 12V.
- Kích thước hạt LED: Phi 8mm, đế 12 mm.
- Công suất: 0.3 W/ bóng.
- Dòng điện: 20mA.
- Góc chiếu sáng 90 ~ 180 độ.
- Vỏ bọc nhựa đục, mềm bao bọc hoàn toàn, cấp độ IP 67.
- Tiêu chuẩn: CE, RoHS

**\* LED đúc F5**

- Điện áp đầu vào: 12V.
- Kích thước hạt LED: Phi 5mm, đế 8 mm.
- Công suất: 0.15 W/ bóng.
- Dòng điện: 10mA.
- Góc chiếu sáng 90 ~ 180 độ.
- Vỏ bọc nhựa đục, mềm bao bọc hoàn toàn, cấp độ IP 66.
- Tiêu chuẩn: CE, RoHS

**\* Thép khung hoa đèn.**

- Sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng, dày mạ Z80.
- Mac thép CCT34 TCVN 5709 : 2009.
- Lắp đặt lên các cột điện hiện có bằng cùm bulong.

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng:** Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Thành Nam.

**6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng:**

- Địa điểm xây dựng: thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước.
- Diện tích đất sử dụng: Theo hồ sơ thiết kế.

**7. Loại, nhóm dự án:**

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật, nhóm C.
- Cấp công trình chính: cấp IV.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước.
- Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng do Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Thành Nam lập, được Công ty TNHH Kỹ thuật Thiên Kim thẩm tra tại Văn bản số 12/BCTT-TK ngày 25/4/2022 và được Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện thẩm định tại Văn bản số 44/PKT&HT-KQTD ngày 23/05/2022.

**9. Tổng mức đầu tư: 1.128.680.000 đồng.**  
(Bằng chữ: Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

(Bằng chữ: Một tỷ một trăm hai mươi tám triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

Trong đó:

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| - Chi phí xây dựng:    | 957.071.000 đồng; |
| - Chi phí QLDA:        | 27.765.000 đồng;  |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD: | 88.102.000 đồng;  |
| - Chi phí khác:        | 22.868.000 đồng;  |
| - Chi phí dự phòng:    | 32.874.000 đồng.  |

**10. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022.**

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án đảm bảo đúng theo quy định.

**13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:** Không.

**14. Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Theo Luật Đấu thầu & các quy định hiện hành.

### 15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

[illegible]

**Điều 2.** Quyết định này làm cơ sở để thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giao Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch & VSMT huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục còn lại theo quy định để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch & VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ngọc Xuân**