

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về chủ trương đầu tư
Công trình: Lắp đặt, thay thế hệ thống đường ống nước sạch tuyến đường
ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện, xã Phước Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 631/UBND-TC ngày 12/05/2023 của UBND huyện Tuy Phước về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt, thay thế hệ thống đường ống nước sạch tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện, xã Phước Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện tại Tờ trình số 102/TTr-BQLNS ngày 27/7/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 364/BC-PTCKH ngày 21/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Lắp đặt, thay thế hệ thống đường ống nước sạch tuyến đường ngang từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện, xã Phước Sơn do Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân sử dụng.

2. Quy mô đầu tư dự án:

- Xây dựng mới tuyến ống cấp nước HDPE dọc theo tuyến đường BTXM từ Vinh Quang 1 đi Dương Thiện, xã Phước Sơn, từ điểm đầu nối tuyến ống uPVC D114 hiện trạng (trước nhà văn hóa Dương Thiện) đến chùa Dương Sơn ống HDPE D110 và đến cuối thôn Vinh Quang 1 giáp xã Phước Thuận ống HDPE D160 với tổng chiều dài các tuyến khoảng 6.269,37m. Lắp đặt tuyến ống chính HDPE D160 có tổng chiều dài khoảng: 2.944,19m. Ống HDPE D110 có tổng chiều dài khoảng: 811,11m. Các tuyến D90 được đấu nối vào tuyến ống chính D160, D110 cấp nước

cho các khu dân cư lân cận với tổng chiều dài khoảng 1.216,31m. Các tuyến D63 được đầu nối vào tuyến ống chính D110, D160 cấp nước cho dân cư dọc 2 bên đường và các khu dân cư lân cận với tổng chiều dài khoảng 1.043,72 m và tuyến ống D50 được đầu nối vào tuyến ống nhánh D90 cấp nước cho KDC hiện trạng với tổng chiều dài khoảng 175,77m. Các vị trí qua kênh lớn dùng ống STK D160 với tổng chiều dài khoảng 78,27m có trụ BTCT đỡ và hệ thống van xả khí bố trí bên trên.

- Trong đó:

+ Tuyến ống chính HDPE D160 dày 11.8mm có tổng chiều dài tuyến khoảng 2.944,19m và ống STK D160 dày 4,8mm (các đoạn qua kênh) với tổng chiều dài khoảng 78,27m được đầu nối vào tuyến ống chính HDPE D160 (tại công chào Vinh Quang 1), ống uPVC D114 (tại NVH thôn Dương Thiện) và ống uPVC D90 (cuối tuyến giáp Phước Thuận cấp cho KDC ở Đê Đông).

+ Tuyến ống chính HDPE D110 dày 6,6mm có tổng chiều dài khoảng 811,11m được đầu nối vào tuyến ống chính uPVC D114 (trước NVH Dương Thiện) và tuyến ống uPVC D90 hiện trạng (trước chùa Dương Sơn).

+ Tuyến ống nhánh HDPE D90 dày 5,4mm có tổng chiều dài khoảng 1.216,31m được đầu nối từ tuyến ống chính HDPE D160 (K1). Bao gồm các tuyến (K1: 39m đầu nối hoàn trả ống hiện trạng, K3: 451,52m và K4: 725,79m thay thế ống hiện trạng đã xuống cấp).

+ Tuyến ống nhánh HDPE D63 dày 4,7mm có tổng chiều dài khoảng 1.043,72m được đầu nối từ tuyến ống chính HDPE D160 (K1) cấp cho hộ dân. Bao gồm các tuyến (K1: 634,55m và K2: 400,17m).

+ Tuyến ống nhánh HDPE D50 (K5) dày 3,7mm có tổng chiều dài khoảng 175,77m được đầu nối từ tuyến ống nhánh HDPE D90 (K4) cấp cho hộ dân.

- Các vị trí tuyến nhánh hiện trạng được đầu nối vào đường ống HDPE D160, D110, D90 mới hoặc tùy vào vị trí.

- Tuyến ống chính một số đoạn đi nối qua kênh được cố định bằng các trụ đỡ bê tông lắp dựng mới.

- Bố trí van chặn tuyến van mặt bích công ty chìm có nắp gang và trụ bảo vệ.

- Các phụ kiện ống kèm theo cho các vị trí đầu nối đường ống chính, các tuyến ống nhánh và các tuyến ống nhánh hiện trạng.

- Lắp đặt đầu nối cấp nước lại cho các hộ dân dọc trên tuyến, dự kiến khoảng 120 hộ dân.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.388.912.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, chín trăm mười hai nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	2.874.397.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	83.386.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	267.730.000 đồng;
- Chi phí khác:	64.693.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	98.706.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024 (Triển khai công trình khi cân đối được nguồn vốn, kế hoạch vốn theo quy định).

8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Công trình Hạ tầng kỹ thuật.

9. Hình thức đầu tư của dự án: theo Luật Đầu tư công.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Trưởng ban Ban Quản lý Nước sạch và VSMT huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS (10);
- Lưu VT.K₃. T15.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam