

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư

Dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật vỉa hè hai bên hành lang

Quốc lộ 19 đoạn trước UBND xã

Địa điểm xây dựng: thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 5536/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục, kế hoạch vốn đầu xây dựng năm 2022 và dự kiến danh mục đầu tư xây dựng mới năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 7377/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt điều chỉnh tên danh mục công trình đầu tư phát triển năm 2022 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý (phần ngân sách huyện hỗ trợ cho UBND xã Phước Lộc);

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Lộc tại Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 26/10/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 503/BC-PTCKH ngày 26/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật vỉa hè hai bên hành lang Quốc lộ 19 đoạn trước UBND xã do UBND xã Phước Lộc làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm chỉnh trang khu trung tâm xã, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị loại V.

2. Quy mô đầu tư dự án:

2.1. Tháo dỡ:

- Tháo dỡ tường đá granite bồn hoa, bồn cây phía trước UBND xã và Nhà văn hóa xã (tận dụng lắp lại), tường xây gạch bồn hoa, bồn cây hiện trạng.

- Tháo dỡ gạch Block và bó vỉa BTXM vỉa hè trước UBND xã và Nhà văn hóa xã.

2.2. Xây dựng:

2.2.1. Lê đường BTXM

- Đào đất nền lê đường, lu lèn đầm chặt nền sau khi đào đất, $k=0.98$.
- Lót bạt nhựa tái sinh.
- Bê tông nền đá 2x4, vxm M250, dày 250.
- Xoa phẳng, lăn nhám mặt bê tông.
- Làm khe co, khe dãn.

2.2.2. Vỉa hè

- Đất tự nhiên san phẳng, đắp bù các vị trí trũng thấp, đầm chặt $k=0.95$.
- Bê tông lót nền, móng bó vỉa đá 4x6, vxm M100.
- Lắp đặt Bó vỉa bằng đá granite kt (18x22x100cm), đá màu tím.
- Lớp vữa đệm dày 30, vxm M75.
- Lát đá granite 300x600, đá màu tím.
- Lát đá granite tạo nhám tại các vị trí lồi lên xuống cho người khuyết tật.

2.2.3. Bồn hoa + bồn cây

- Đào đất móng tường.
- Bê tông lót móng đá 4x6, vxm M100.
- Lắp đặt tường bằng đá granite tím kt (12x30x100cm) (tận dụng lại khối lượng đá cũ đã tháo dỡ và lắp mới khối lượng đá còn thiếu).
- Đắp đất phù sa trồng hoa.

2.2.4. Hệ thống điện chiếu sáng ngoài trời

- Nguồn lấy từ nguồn cấp điện của khu vực, dây dẫn ABC 2x25mm² 4C, nối ngầm trong ống pvc fi49 về tủ điện kt (40x60x20). Tủ điện đặt cách nền vỉa hè +1.5m.

- Toàn bộ dây dẫn từ tủ điện được luồn trong ống PVC, đi âm nền, dẫn đến các vị trí đấu nối các trụ đèn chiếu sáng và 2 vị trí máy bơm.

- Lắp đặt 21 cột đèn công viên BANIAN DC07, lắp 4 bóng đèn Compact 20w mỗi cột, đèn cầu trong (đã bao gồm phụ kiện, Bulông chân đế + móng trụ bê tông).

2.2.5. Hệ thống cấp nước

- Khoan 2 giếng, độ sâu 35-40m.
- Lắp đặt 2 máy bơm nước 1KW, phụ kiện kèm theo hoàn chỉnh.
- Bố trí 2 cuộn ống PVC mềm fi 34, dài 50m.

2.2.6. Trồng hoa, cây xanh

- Giữ nguyên các cây xanh hiện hữu trên vỉa hè trước UBND xã và trước Nhà văn hoá xã.

- Trồng mới cây xanh và hoa vào các vị trí bồn cây và bồn hoa:

- + Cây Hồng Lộc (cao 0,8-1m): 66 cây.
- + Cây bàng Đài Loan (đk:10cm): 12 cây.
- + Cây hoa Ngũ sắc: 60 cây (bụi).
- + Cây chuỗi ngọc vàng: 99,396m².
- + Cỏ lá gừng: 123,198m².

* Cây xanh, hoa các loại được trồng, chăm sóc, bảo dưỡng 3 tháng, kể từ ngày hoàn thành.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.427.117.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, một trăm mười bảy nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 2.002.603.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án: 69.010.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 190.730.000 đồng;
- Chi phí khác: 49.704.000 đồng;
- Chi phí dự phòng: 115.070.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Lộc và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: theo kế hoạch bố trí vốn năm 2022 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023.

8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Công trình Hạ tầng kỹ thuật.

9. Hình thức đầu tư của dự án: theo Luật Đầu tư công.

Điều 2. UBND xã Phước Lộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam