

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH  
Về chủ trương đầu tư**

**Dự án: Khắc phục sửa chữa đê Huỳnh Lũy, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;*

*Căn cứ Văn bản số 1752/UBND-TC ngày 28/10/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Khắc phục sửa chữa đê Huỳnh Lũy, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa;*

*Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hòa tại Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 01/12/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 553/BC-PTCKH ngày 01/12/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục sửa chữa đê Huỳnh Lũy, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa do UBND xã Phước Hòa làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

**1. Mục tiêu đầu tư:** Nhằm ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống xói lở bờ đê, bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra, đồng thời phục vụ sản xuất và dân sinh của nhân dân trong vùng, đảm bảo an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong khu vực; đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của địa phương.

**2. Quy mô đầu tư dự án:**

- Khắc phục sửa chữa đê Huỳnh Lũy, thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, với tổng chiều dài khoảng 80,8 m.

+ Bề rộng mặt đê theo hiện trạng: 3,00m.

+ Cao trình đỉnh chân đê: +2.80m.

+ Hệ số mái kè phía sông: m = 2,00.

- Về hình thức, kết cấu sửa chữa đoạn đê: Tháo mái đá lát khan phần dưới bị xâm thực sạt lở, đắp đất bù lại mái đê đất cấp 3 độ chặt K95. Mái đê phía sông gia cố bằng bê tông tấm lát M200 đá 1x2 dày 10cm, dầm lót đá 2x4 dày 10cm, vải địa kỹ thuật và được bố trí trong khung giằng BTCT M200 đá 1x2. Chân đê phía sông gia cố bằng thả đá hộc chống xói chân kè.

**3. Nhóm dự án:** Nhóm C.

**4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 1.029.272.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi chín triệu hai trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng:	841.998.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	26.975.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	83.438.000 đồng;
- Chi phí khác:	27.848.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	49.013.000 đồng.

**5. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:**

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 100% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hoà và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2022 - 2025.

**6. Địa điểm thực hiện dự án:** xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước.

**7. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2022 – 2023 (Triển khai công trình khi cân đối được nguồn vốn, kế hoạch vốn theo quy định).

**8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn:** Công trình nông nghiệp và PTNT.

**9. Hình thức đầu tư của dự án:** theo Luật Đầu tư công.

**Điều 2.** UBND xã Phước Hoà chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hoà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HS (10);
- Lưu VT.K<sub>3</sub>. T15.

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Nam**