

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư

Dự án: Mở rộng Trường mầm non An Cửu (giai đoạn 2)

Hạng mục: Giải phóng mặt bằng, nâng nền, hệ thống thoát nước và Tường rào

Địa điểm xây dựng: xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 8766/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn huyện quản lý;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hưng tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 30/05/2023 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 214/BC-PTCKH ngày 25/05/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng Trường mầm non An Cửu (giai đoạn 2); Hạng mục: Giải phóng mặt bằng, nâng nền, hệ thống thoát nước và Tường rào do UBND xã Phước Hưng làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm góp phần tăng cường cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, đảm bảo an toàn, an ninh và tạo cảnh quan môi trường nơi dạy và học được khang trang, sạch đẹp, đồng thời đáp ứng yêu cầu các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.

2. Quy mô đầu tư dự án:

*** Nâng nền kết hợp mở rộng giao thông:**

- Diện tích nâng nền khoảng 1.200m².
- Đắp đất nâng nền trung bình 1,25m, bằng đất sỏi đồi chọn lọc đầm chặt K90.
- Đắp đất mở rộng nền đường bằng đất đồi chọn lọc đầm chặt K95.

- Bê tông nền sân + lõi đi lát gạch block.
- Mặt đường dùng BTXM mác 250 đá 2x4 dày 20cm, lớp cách ly nền đường và mặt đường bằng bạt nhựa.
- Bó vỉa hè 02 bên dùng BTXM mác 250 đá 1x2.
- Toàn bộ vỉa hè bên trái tuyến dọc theo tường rào trường Mầm non An Cửu lát đá Granit KT 60x60x2cm, phía dưới có lớp đệm cát dày 5cm và lớp lót vỉa XM mác 75 dày 3cm.
- Đổ bê tông nền đá 1x2 cm M250, phía dưới lót bạt nhựa.
- Diện tích lát gạch Block lõi đi 55m², phía dưới bê tông lót đá 4x6cm M150 dày 100.

*** Hệ thống thoát nước:**

- Giải pháp thiết kế thoát nước 2 bên (Công dọc $\Phi 60$ nằm bên trái tuyến, bên phải sử dụng hố ga thu nước) chạy dọc theo tuyến và đối nối vào hố ga hiện trạng của hệ thống thoát nước hiện có.
- Đệm móng công bằng đá dăm 4x6.
- Đắp đất lưng công tận dụng đất đào đầm chặt K95.
- Hố ga trên vỉa hè đáy và tường hố ga bằng BTXM mác 250, đá 1x2 dày 20cm, dưới đệm lớp BTXM đá 4x6 mác 150, Tấm đan đáy hố bằng BTCT mác 250 đá 1x2 dày 10cm.
- Hố thu nước mặt dùng BTCT mác 250 dày 15cm, dưới đệm lớp BTXM đá 4x6 mác 150 nằm dưới mặt đường, cửa thu nước dùng lưới thu nước bằng nhựa composite kích thước 30x50cm.
- Hố ga thu, thoát nước mặt đá 1x2cm M250 dày 15cm, lắp đặt ống công BTLT đường kính 300mm thoát nước từ trong sân tường ra ngoài hệ thống thoát nước chung.
- Bê tông tấm đan đá 1x2cm M250, chừa lỗ thoát nước mặt.

*** Tường rào:**

- Phá dỡ đoạn tường rào hiện trạng dài 37,50m. (không phá dỡ phần móng).
- Xây dựng mới tường rào phần mở rộng có chiều dài khoảng 65m. Công phụ xây dựng mới rộng 3,20m.
- Bê tông lót móng đá 4x6cm M150.
- Móng trụ đơn, giằng móng, giằng tường BTCT đá 1x2cm M250.
- Trụ tường rào BTCT kt(200x200)cm đá 1x2cm M250, xây gạch 02 lỗ không nung VXM M75.
- Tường rào xây gạch 06 lỗ không nung VXM M75, phía trên gắn chông sắt phi 16 đầu vát nhọn A150mm. Chừa ô thoáng tường rào.
- Toàn bộ trụ tường rào, tường rào trát gờ chỉ VXM 75, sơn vôi 3 nước.
- Sản xuất và lắp dựng công phụ mở bằng thép, khung ngoại thép D60, song thép đặc phi 16 đầu vát nhọn A150, phần dưới tôn dập thành hình dày 1.2mm.

*** Bồn hoa:**

- Bồn hoa xây gạch rỗng 6 lỗ không nung VXM M75.
- Tường bồn hoa trát toàn bộ VXM M75, phần mặt trên giăng trát granito VXM M75.
- Đắp đất hữu cơ vào bồn hoa.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 3.490.990.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm chín mươi triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	1.956.407.000 đồng;
- Chi phí GPMB:	1.000.000.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	67.418.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	209.825.000 đồng;
- Chi phí khác:	143.484.000 đồng;
- Chi phí dự phòng:	113.856.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hưng và các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn năm 2023 và kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 – 2024.

8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Công trình dân dụng.

9. Hình thức đầu tư của dự án: theo Luật Đầu tư công.

Điều 2. UBND xã Phước Hưng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam