

Số: /QĐ-UBND

Tuy Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về chủ trương đầu tư

Dự án: Nâng cấp, bê tông nhựa mặt đường đoạn từ

Đập Bà Ưa đến thôn Kim Đông

Địa điểm xây dựng: xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND huyện Tuy Phước về quy định mức vốn dự án đầu tư công nhóm C HĐND huyện giao UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư;

Căn cứ Văn bản số 1331/UBND-TC ngày 22/8/2022 của UBND huyện Tuy Phước về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, mở rộng bê tông nhựa mặt đường giao thông các tuyến đường của xã Phước Hoà;

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã Phước Hoà tại Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 07/12/2022 và của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo số 558/BC-PTCKH ngày 06/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, bê tông nhựa mặt đường đoạn từ Đập Bà Ưa đến thôn Kim Đông do UBND xã Phước Hoà làm Chủ đầu tư, với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

2. Quy mô đầu tư dự án:

- Cấp công trình: Cấp V đồng bằng.

- Chiều dài tuyến sửa chữa nâng cấp L= 3.600m, trong đó:

+ Nâng cao mặt đường và xây dựng tường chắn mái phía đồng L=382m. Kết cấu nền đường đắp đất cấp III, đầm chặt K95, mặt đường lót bạt nhựa, đổ BTXM đá 2x4 M300, dày 20cm, dốc ngang đường 2%; tường chắn BTCT đá 2x4 M200.

+ Các đoạn đường còn lại và công trình trên tuyến giữ nguyên hiện trạng.

- Thảm nhựa mặt đường: Xử lý vệ sinh khe co, khe giãn và khe dọc; thảm nhựa mặt đường và nối vuốt đường ngang bằng bê tông nhựa nóng loại BTN C12.5, chiều dài tuyến L=3.600m, rộng mặt 5,0m, dày 5cm, dốc ngang đường i=2%, kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:

+ Lớp bê tông nhựa hạt mịn BTN C12,5 dày 5cm.

+ Lớp nhựa dính bám, lượng nhựa 0,5 Kg/m².

+ Lớp bê tông nhựa hạt mịn BTN C12.5 bù vênh.

+ Lớp nhựa dính bám bù vênh, lượng nhựa 0,5 Kg/m².

+ Lớp bê tông xi măng hiện trạng thời sạch bụi.

- An toàn giao thông: Sơn vạch kẻ chia đường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 13.430.438.000 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 11.429.608.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án: 303.300.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD: 874.310.000 đồng;

- Chi phí khác: 183.675.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 639.545.000 đồng.

5. Nguồn vốn đầu tư và khả năng cân đối vốn:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện hỗ trợ 50% giá trị xây lắp, phần còn lại ngân sách xã Phước Hoà và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Khả năng cân đối vốn: Theo kế hoạch bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2022 - 2025.

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023 (Triển khai công trình khi cân đối được nguồn vốn, kế hoạch vốn theo quy định).

8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Công trình giao thông.

9. Hình thức đầu tư của dự án: theo Luật Đầu tư công.

Điều 2. UBND xã Phước Hoà chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Phước Hoà và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Huỳnh Nam